

## ส่วนราชการ เทศบาลตำบลยี่หว้า กองช่าง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยี่หว้า ขนาดความสูง 1.50 เมตร ความยาว 39.50 เมตร

จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลยี่หว้า

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยี่หว้า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ —

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลยี่หว้า

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด 2 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณราคาวันที่ 12 มิถุนายน 2563

น้ำมันดีเซล 22.00-22.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	84,163.84	1.3074	110,035.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย .....	0.....%			
	เงินประกันผลงานหัก .....	0.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....	6.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....	7.....%			
	รวมค่าก่อสร้าง			110,035.81	

## หมายเหตุ

- ใช้ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ เดือน พฤษภาคม 2563
- สืบราคาจากร้านค้าในอำเภอสันป่าตอง
- ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

เฉลี่ย

บาท/ม.



(นายชินต์ อภิวงค์งาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุนทร จิตดาตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภูวนาท โทปริรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลพบุรี มาตรการความสูง 1.50 เมตร ความยาว 39.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลพบุรี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลพบุรี

น้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดดินและถมดิน	3.90	ลบ.ม.	-	-	99.00	386.10	386.10	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้นฐานราก	0.31	ลบ.ม.	514.02	159.35	91.00	28.21	187.56	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 งานคอนกรีต (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	3.81	ลบ.ม.	1,892.53	7,210.54	391.00	1,489.71	8,700.25	
	2.2 งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	61.60	ตร.ม.	-	-	133.00	8,192.80	8,192.80	
	- ไม้กระบอก 1"	49.28	ลบ.ฟ.	467.29	23,028.05	-	-	23,028.05	
	- ไม้คร่าว (ไม้ยาง) 1.5"x3"	14.78	ลบ.ฟ.	614.30	9,081.81	-	-	9,081.81	
	- ตะปูคละขนาด	15.40	กก.	34.23	527.14	-	-	527.14	
	2.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB Dir 6 mm.	93.89	กก.	15.53	1,458.11	4.10	384.95	1,843.06	
	- เหล็ก RB Dir 9 mm.	199.69	กก.	16.10	3,215.01	4.10	818.73	4,033.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.27	กก.	32.24	298.85	-	-	298.85	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	3.1งานผนังและตกแต่ง								
	- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	43.71	ตร.ม.	136.54	5,968.16	65.00	2,841.15	8,809.31	
	ยอดยกไป				50,947.02		14,141.65	65,088.67	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลพบุรี ขนาดความสูง 1.50 เมตร ความยาว 39.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลพบุรี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลพบุรี

น้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				50,947.02		14,141.65	65,088.67	
	- งานฉาบปูนผนังด้าน ศพด. 1 ด้าน	43.71	ตร.ม.	94.13	4,114.42	82.00	3,584.22	7,698.64	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง 1 ด้าน	29.39	ตร.ม.	94.13	2,766.48	100.00	2,939.00	5,705.48	
	3.2 งานสี								
	- งานสีน้ำพลาสติก (ชนิดทาภายนอก) ด้าน ศพด.1 ด้าน	73.09	ตร.ม.	43.59	3,185.99	34.00	2,485.06	5,671.05	
	<b>รวมค่าวัสดุหักภาษีและค่าแรง</b>				<b>61,013.92</b>		<b>23,149.93</b>	<b>84,163.84</b>	
	* ถ้าในแบบและประมาณราคาขัดแย้งกัน ให้ถือในประมาณราคาเป็นหลัก								
	* ทั้งนี้ ให้ช่างผู้ควบคุมงาน, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้วินิจฉัยปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆในกรณีที่ไม่ชัดเจน								



(นายอุวนาท โทพรินทร์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุเมธ จิตคาสู)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยันต์ อภิวงค์งาม)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง